Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
66	02-mar-15	æ	13	Impulsora de Tecnología Verde, S.A. de C.V.	Iluminación de pasillo perimetral en la Facultad de Salud Pública y Nutrición. Incluye el suministro e instalación de cableado, postes cónicos circulares de 4 M de altura, bulbos LED tipo Corn de 60 W y materiales necesarios para la alimentación eléctrica.	\$ 98,587.24	Facultad de Salud Pública y Nutrición.	20-Mzo-15
76	03-mar-15	m	75	Construcciones Montemayor y Asociados, S.A. de C.V.	Restauración de superficie de cubierta y aplicación de pintura a mesa de madera de sala de juntas en el 8avo. Piso de Torre de Rectoría. Incluye pintado de mesa de 1.20M de ancho x 6M de largo con una altura de 0.8M; un faldón de 0.12M y 3 bases cuadrados de 0.7 x0.7M a base mancha, sellador y laca con acabado muñeco.	\$ 59,160.00	Rectoría.	6-Mzo-15
101	06-mar-15	m	99	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Revisión y reparación de luminarias y extractores en el Gimnasio Cayetano Garza. Incluye la reparación de tablero de distribución, cambio de unidades térmicas y reposición de focos, tubos ahorradores, lámparas fluorescentes y balastras usando secciones de andamios.	\$ 131,566.04	Facultad de Organización Deportiva.	20-mar-15
176	26-Mzo-15	m	172	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de pintura en fachadas, cielos y muros exteriores de la Facultad de Organización Deportiva (10,257.24 M²) incluye el suministro y aplicación de pintura esmalte en barandales de escaleras y pasillos, en protecciones metálicas, puertas y marcos.	\$ 692,292.73	Facultad de Organización Deportiva.	08-may-15
179	26-Mzo-15	m	179	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de sistema de circuito cerrado de televisión en los estacionamientos del CIDCS y de las Facultades de Psicología y de Salud Pública y Nutrición para la Dirección de Seguridad y Vigilancia. Incluye el equipamiento y la Obra eléctrica para su conexión.	\$ 771,857.04	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	28-abr-15
201	17-abr-15	m	201	Elíptica Construcciones, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de yeso en áreas de muros dañados por humedad, reubicación de salidas eléctricas y de lámparas existentes, canalizaciones para cableado de datos, suministro e instalación de lámparas LED de 0.61x1.22 de sobreponer en losa y aplicación de pintura en puertas, muros y cielos de oficinas administrativas del Gimnasio Luis E. Todd.	\$ 159,964.00	Dirección General de Deportes.	04-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION		IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
231	27-abr-15		230	Servicios de Remodelación y Construcción, S.A. de C.V.	Suministro y colocación de 875.42 M² de arena sílica en cancha de voleibol playero ubicada en área deportiva en Campus ciudad Universitaria. Incluye el retiro de arena contaminada en una capa de 0.20 M a una distancia de 100M, suministro de arena sílica granusil 5025 en una capa de 0.20 M acarreándola de una distancia de 150 M y el emparejamiento de la misma.	1	821,610.38	Dirección General de Deportes.	N.A.
232	27-abr-15	m	231	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Reparaciones de tubería de drenaje colapsada y de fugas de agua en área exterior del edificio de la Facultad de Artes Escénicas. Incluye sondeos para la localización de fugas, demoliciones, excavaciones, retiro y reposición de tuberías dañadas, válvulas, conexiones, piezas especiales, materiales, rellenos, reposición de banquetas y pavimento, pruebas hidrostáticas, limpieza y retiro de escombro fuera de obra.	\$	287,169.50	Facultad de Artes Escénicas.	20-may-15
233	27-abr-15		232	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Reparación de 105.06 M² de carpeta asfáltica y el desasolve de 111.69 M³ en cárcamos que funcionan como trampa para retener basura y piedras en las vialidades del Campus Mederos. Incluye el abrir cajones para reparar baches a una profundidad de 0.25 M, el relleno con material asfáltico compactado y el riego de impregnación; carga, acarreo y confinamiento del material producto de los trabajos realizados.	\$	238,738.27	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	04-may-15
234	28-abr-15	m m	233	César González Elizondo.	Elaboración de la ingeniería estructural para el proyecto: ampliación de deportivo en la Preparatoria Pablo Livas Unidad Poniente.	\$	23,948.20	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Pablo Livas.	08-may-15
235	28-abr-15	m	234	Desarrollo de Obras y Espacios, S.A. de C.V.	Trabjos de mantenimiento en las salas Dr. Ernesto Rocha y Salvador Guajardo ubicadas en el edificio "B" de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, consistentes en trabajos de electricidad, iluminación, pintura y carpintería.	\$	88,954.51	Facultad de Ciencias de la Comunicación.	06-may-15
237	28-abr-15	m	236	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	Suministro y colocación de cubierta para proteger duela del Gimnasio de la Facultad de Ciencias Químicas. Incluye cubierta de cartón corrugado de 1/4.	\$	145,928.00	Facultad de Ciencias Químicas,	12-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
238	28-abr-15	m	237	Roberto Carlos González Leal.	Servicio de fumigación contra insectos rastreros y roedores en las instalaciones del Estadio Reymundo "Chico" Rivera en un área de 4.424 M².	\$ 35,922.88	Dirección del Programa de Futbol Americano.	02-ene-15
239	28-abr-15	m	238	Organización de Inspecciónes de México, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de líneas de gas con tuberías de 2" en polietileno y de 1½" en acero negro roscado para ramal interior en la Facultad de Ingeniería mecánica y eléctrica. Incluye corte de concreto, excavaciones, tuberías, soldaduras, conexiones, transición de polietileno de alta densidad a acero roscado, materiales, relleno, compactación y retiro de escombro.	\$ 142,857.48		19-may-15
242	28-abr-15	·	241	Rima Dígital, S.A. de C.V.	Mantenimiento correctivo de ls líneas de drenaje en la Facultad de Ingeniería Civil. Incluye el sondeo de 23 registros y 25 línea de drenaje, aplicación de químico para remover loretenido en tuberías, eliminación de taponamientos y malos olores, uso de camion hidrojet, rotosondas y maquinaria hidrojet en interiores.	\$ 80,910.00	Facultad de Ingeniería Civil.	06-may-15
246	28-abr-15	m	245	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización doble con acrílico fibratado de la Marca Thermotek en el edificio "C" de la Preparatoria No. 20 con una garantía de 5 años (420 M²). Incluye el raspado de material existente, empastados y retiro de escombro.	\$ 137,065.60	Escuela Preparatoria No. 20	02-may-15
247	28-abr-15	m	246	Imalaya, S.A. de C.V.	Reparación y modificación de alimentación eléctrica y la modificación y sustitución de ductos de retorno para los equipos de A/C en el lado norte y lado sur del Lobby en Teatro Universistario.	\$ 138,590.62	Teatro Universitario.	12-may-15
248	28-abr-15	m	247	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Trabajos de pintura y mantenimiento en vallas metálicas móviles pertenecientes a la Dirección de Seguridad y Vigilancia. Incluye: el raspado, lijado y limpieza de vallas metálicas de 1.20 x 2.50 M, el sum. y aplicación de pintura esmalte en color amarillo y azul en ambos lados, herramienta y mano de obra.	\$ 215,481.60	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	28-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
252	29-abr-15	m	251	Bertha Yolanda Rodríguez Dávila.	Reparación de sistema de bombeo y mantenimiento de cisterna para el suministro de agua para el abasto de riego de los Campos de Beisbol y de Softbol en el polideportivo Tigres. Incluye el sum. e inst. de bomba y motor de 10 HP, marca Grunfos; Switch de presión, pera de nivel, tanque presurizado de 119 galones, contactores, arrancadores para bomba; sum. y aplicación de 150 M² de sellador de grietas y 159 m² de pintura epóxica clorada Marca Sherwin Williams.	\$ 196,774.28	Dirección General de Deportes.	09-may-15
263	30-abr-15	m	261	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 3 inyectores de aire Marca Nórdico, modelo N21500 con descarga horizontal con motor de 5HP y capacidad de 21,500 PCM, así como de 6 extractores Marca venthilec modelo VA-36, en el Gimnasio de la Preparatoria No. 16 incluye la instalación eléctrica e hidráulica, albañilería, maniobras con grúa, materiales y mano de obra.	\$ 423,342.00	Escuela Preparatoria No. 16	30-may-15
265	06-may-15	m	263	Desarrollo de Obras y Espacios, S.A. de C.V.	Suministro y aplicación de sellador y pintura vinílica en muro de escaleras hasta una altura de 13M. En edificio de aulas de la Facultad de Ingeniería Civil.	\$ 36,237.31	Facultad de Ingeniería Civil.	08-may-15
268	06-may-15	m	265	Miguel Ángel	Elaboración de la ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: construcción de laboratorio de Ingeniería Química II, en la Facultad de Ciencis Químicas, Unidad Guerrero y Progreso.	\$ 38,976.00	Facultad de Ciencias Químicas.	27-may-15
272	06-may-15	m	271	Urbanizaciones Construcciones y Electrificaciones FASSI, S.A. de C.V.	Reparación de unidades de aire acondicionado que dan servicio en las instalaciones de librería Universitaria. Incluye el sum. e inst. de compresor tipo scroll de 7 TR Marca Danfoss Modelo HCM0078, de filtro para compresor , de termostato Marca Honeywell con caja protectora y de fusibles para equipo de 15 TR; impermeabilización para ducto en exterior con termotek afibratado, recarga de gas para equipo tipo paquete de 5TR, instalación de compresor de 5 TR con lavado de sistema y barrido de nitrógeno a 400 PSI, soldaduras, conexiones, vacío de sistema, arranque y pruebas de funcionamiento.		Librería Universitaria.	08-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
273	06-may-15	m	272	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Transplante y tala de varias especies a camellón ubicado frente a torre de Rectoría. Incluye la tala de fresno con 14" de fuste y alamillos con 4" de fuste así como el transplante de PHYTOSPORUM, encino, palmas Washingtonias y Laurel.	\$ 10,208.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	14-may-15
276	07-may-15	m	275	Productos Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Fabricación e instalación de tapas de acero para registros en áreas cercanas al Centro Acuático, edificio de Lacteos y camellón Central de Pedro de Alba.	\$ 18,386.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	01-jun-15
277	07-may-15	m	276	Miguel Ángel González Banda.	Elaboración de la Ingeniería de detalle del sistema eléctrico del proyecto: construcción de sala de usos múltiples en área existente de canchas, en la Preparatoria No. 9	\$ 38,976.00	Preparatoria No. 9	28-may-15
278	07-may-15	m	277	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de luminarias de 1000 W, incluye: herraje para luminarias de 2.60 MTS. De largo para fijación en pared de edificio, interruptor de 2 x 30 tipo Q0 Marca Square D, gabinete tipo himmel de 20x20x15, cableado THW-LS calibre 6 y 8 así como la instalación de soporte a base de unicanal para tubería conduit pared gruesa de 1½", trabajo realizado en la cancha de futbol Soccer de la Facultad de Derecho y Criminología.	\$ 145,983.49	Facultad de Derecho y Criminología.	14-may-15
279	08-may-15	m	278	GB Construcciones e Instalaciones, S.A. de C.V.	Reparación de los equipos de aire acondicionado que dan servicio en el edificio del Instituto de Biotecnología. Incluye la sustitución de elementos tales como: timers, contactores, capacitores, válvulas, pastillas térmicas, motores condensadores, filtros deshidratadores y metálicos, gabinetes; materiales y mano de obra.	\$ 235,953.28	Facultad de Ciencias Biológicas.	05-jun-15
281	08-may-15	m	280	Miguel Ángel Jímenez Elizondo.	Suministro e instalación de cubierta fabricada con reynobond Incluye: cortes, resaques, mermas, sello perímetral en secciones de 5 MTS. Y ajustes con un desarrollo de 90 CM. En pasillo que conecta a Rectoría y ala sur en el 1er. Piso.	\$ 86,072.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	13-may-15
282	08-may-15	m	281	Fumigaciones Técnicas y Jardinería, S.A. de C.V.	Mantenimiento de área verde del ecosistema urbano II con un área de 3,700 M² ubicado entre el Departamento de Becas y el estacionamiento de la Facultad de Arquitectura. Incluye: cortes, poda de cetos, bordeo, deshierbe de arreglos y retiro de material vegetal.	\$ 8,584.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	14-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
283	08-may-15	E	282	Facultad de Agronomía.	Ornamentación de jardineras en área de explanada para evento del día de la Bandera, poda de formación y/o derribo de árboles en malla perímetral de Avenida Nogalar y poda de árboles próximos a las Cámaras de circuito cerrado para mejorar visibilidad en el Campus cd. Universitaria. Se incluyen trabajos de limpieza, recolección y retiro de material derivado de los trabajos realizados.	\$ 70,310.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	14-may-15
286	08-may-15	m	285	Administración y Ejecución de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 1,040 M² de barrera de vapor y tybek así como de 1,040 M² de tablaroca en muros de durock dañados por humedad y filtraciones en el exterior del edificio de la Dirección General de Deportes. Incluye el retiro de durock y tablaroca en mal estado y limpieza del área.	\$ 911,760.00	Dirección General de Deportes.	29-may-15
288	08-may-15	m	287	Rima Digital, S.A. de C.V.	Tratamiento inicial correctivo del drenaje en las instalaciones de Capilla Alfonsina el cual consiste en el desasolve y sondeo a 50 líneas de drenaje interiores atacando líneas y registros aplicando un químico para remover material retenido y la aplicación y sondeo directo a presión, el destape de baños, lavabos, piletas, coladeras, tarjas de comedor y mingitorios. Además los tratamientos mensuales los cuales incluyen el sondeo y desasolve de las líneas y registros hasta el exterior y línea principal; sondeo de baños, lavabos, mingitorios, coladeras, MOP SINK, Tarja, piletas, coladeras y mingitorios; así como la aplicación de microbial ENI drenaje para mantenimiento de drenajes y registros.	\$ 200,805.28	"Capilla Alfonsina",	08-jun-15
294	11-may-15	m	293	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación de enchapado con okume, de pintura y plafón en sala de exposición del Teatro Universitario debido a filtraciones de agua. Incluye: desmantelamientos, retiros, la reposición de 142.74 M ² de enchapado, 290.87 M ² de pintura aplicados en muros, reinstalaciones, materiales y mano de obra.	\$ 176,829.72	Teatro Universitario.	25-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
296	11-may-15	3	295		Reparación y mantenimiento a planta de emergencia Marca Ottomotores que da servicio a las instalaciones del edificio del canal 53. Incluye el servicio de mantenimiento anual a la planta de emergencia con capacidad de 80KW; servicio de lavado de tanque de combustible y fabricación de registro en parte superior; reparación a generador de 40 KW; y servicio de renta de equipo de generador de 100 KW en emergencia por 7 días.	\$ 98,817.50	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	20-may-15
298	11-may-15	m	296	Imalaya, S.A. de C.V.	Reparaciones, mantenimientos e instalaciones de unidades de aire acondicionado en site, biblioteca y bodega en el Edificio de la Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos. Incluye refacciones, materiales y mano de obra necesarios para la realización de los trabajos.	\$ 34,655.00	Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos.	18-may-15
301	11-may-15	m	299	Servicios de Remodelación y Construcción, S.A. de C.V.	Trabajos de reparación y mantenimientos en áreas de sanitarios de empleados, vestíbulo y sanitario en sala tiflotécnica en el edificio de Capilla Alfonsina. Incluye el cambio de sanitarios, válvulas, tuberías y fluxómetro dañados y la reparación de piso intercerámic de 50x50 CM e instalación de piso milán de 60 x 60 CM cortado a 50 X 50 CM.	\$ 84,237.23	"Capilla Alfonsina" Biblioteca Universitaria.	18-may-15
304	11-may-15		303	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 4 luminarios cobrahead R150 Marca General Electric Modelo ERMC0B460GRAY de 80 W Y 2 luminarios más modelo ERMCHC34341 de 150, W ambos para iluminación pública con sistema de LEDS a instalarse en calle de entrada al Campus Mederos por Avenida Lázaro Cárdenas. Incluye brazo para instalarse en poste existente, alimentación eléctrica, cableado y carretes con aislador para conexión de luminaria en poste.	\$ 120,521.22	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	18-may-15
		m						

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
306	12-may-15	m	305	SAS del Norte, S.A. de C.V.	Trabajos de recarpeteo (360 M²) para renivelación en acceso a estacionamiento del Estadio Gaspar Mass y dar las pendientes necesarias para cambiar el flujo pluvial, limpieza de canal, mantenimiento y reparación de rejillas pluviales en banquetas de acceso a cancha de futbol y al Centro Tenístico. Los trabajos en estacionamiento incluyen la construcción de 90 cruces pluviales en banquetas existentes con un ancho de 30 cm., sum. y colocación de topes de desaceleración en área recarpeteada, construcción de dentellón y renivelación de registros de drenaje existentes, entre otros.	\$ 720,340.	55 Dirección General de Deportes.	26-may-15
310	12-may-15	m	311	Rima Dígital, S.A. de C.V.	Tratamiento inicial correctivo y mantenimientos mensuales para la sanitización de drenajes y trampas de grasa en las instalaciones de la Fac. de Artes Escénicas, incluye un diagnóstico del Estado Físico de los registros, de líneas de drenaje y trampas de grasa; instalación de rejillas en coladeras y cedazos en tarjas de cocina, sondeo de líneas de cocina y trampas de grasa aplicando microbial ENI drenaje para posteriormente continuar con la visita bajo vítacora.	\$ 69,600.	00 Facultad de Artes Escénicas.	15-may-15
311	12-may-15	m	312	Facultad de Agronomía.	Poda de pinos rompevientos de 17" para la instalación de malla protectora en campo de lanzamiento de la FIME. Incluye limpieza y retiro de troncos y ramas.	\$ 29,700	OO Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.	18-may-15
312	12-may-15	m	314	Everardo Zacarías Rincón.	Suministro e instalación de línea de gas en tubería de polietileno de 2" para abastecer a Gimnasio de Facultad de Ciencias Químicas y a Estadio Chico Rivera. Incluye: excavaciones, tubería, cama y colchón de arena, cinta de protección, transición de 2" de acero polietileno, codos, coples, soldadura, tapado de zanjas y pruebas herméticas.	\$ 108,007.	O Dirección de Construcción y Mantenimiento.	19-may-15
313	12-may-15	m	315	Miguel Ángel Jímenez Elizondo.	Reparación de puertas de aluminio y cristal en el Gimnasio Luis Eugenio Todd. Incluye el suministro e instalación de bisagras hidráulicas de piso, de pasadores de maroma, de chapas sin manija, de jaladera en acero inóxidable y el retiro de empaque perímetral en unón vidrio-aluminio y colocar uno nuevo.	\$ 50,030	Dirección General de Deportes.	18-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
315	13-may-15	m	309	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 57 luminarios cobrahead R-150 General Electric Modelo ERMCOB460A2GRAY para iluminación pública mediana con sistema LEDS de alto brillo de 6000 K, 5100 LÚMENES, 80 WATTS de 120 A 227 V con garantía de 5 años, servicio de retiro de cableado y suministro e instalación de dable THW-LS 8 AWG (2,350 MTS) Marca conductores, trabajo realizado en vialidades del Campus Ciencias Agropecuarias.	\$ 719,307.42	Dirección de Construcción y Mantenimiento,	20-may-15
320	13-may-15	m	320	Alberto SanMiguel Garza.	Limpieza y retiro de tierra y escombro en la Preparatoria Álvaro Obregón Unidad Independencia, Incluye la mano de obra de 4 personas por 3 días, renta de extracavadoras por 16 horas, traslados y 8 viajes de camión de 14M³.	\$ 32,132.00	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón".	18-may-15
322	13-may-15	m	322	Arte y Servicio de Decoración Monterrey, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 11 tapetes en alfombra, para tráfico pesado con largo de 3.66 x30 M. cada uno con 109.8 M en una sola y ribeteado en hilo para evitar el deshebrado del mismo y para la seguridad de los usuarios, en el Gimnasio Polideportivo Tigres cubriendo un área de 1,200 M².	\$ 658,518.08	Dirección General de Deportes.	27-may-15
323	14-may-15	m	323	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Fabricación de escalera metálica empotrable de 1.20 M de ancho x 1.50 M de fondo y 1 M de antura en área de Auditorio en el Teatro Universitario. Incluye trabajos de sellado y pintura en muros hasta una altura de 6M., huecos en muros sólidos armados con varilla de 3/8", sum. e inst. de alfombra para tráfico pesado en escaleras de madera, limpieza general y retiro de escombro.	\$ 72,674.00	Teatro Universitario.	29-May.15
326	14-may-15	m	326	Constructora Bullcat, S.A. de C.V.	Fabricación e instalación de rejilla de 0.70 de ancho x 41.6 M de largo, para canal pluvial ubicado a un costado del Gimnasio Cayetano Garza. Incluye la rehabilitación de perfil superior de desague y renivelación en caso de requerirse.	\$ 84,964.83	Facultad de Organización Deportiva.	21-may-15
327	14-may-15	m	327	Arquitectura y Acabados Residenciales, S.A. de C.V.	Limpieza y mantenimiento de la réplica del monumento "FLAMA UNIVERSITARIA" ubicada en la entrada principal de la BIBLIOTECA RAÚL RANGEL FRÍAS. Incluye: Lavado y pulido por medios mecánicos y manuales, limpieza profunda y mantenimiento en pintura tipo artística.	\$ 120,640.00	Dirección General de Bibliotecas.	22-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	I	MPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
328	14-may-15	m	328	Imalaya, S.A. de C.V.	Instalación de unidad de A/C de 5TR para climatizar área de laboratorio de endocrinología en el Hospital Universitario, incluye la desinstalación de Unidad existente, retiro y colocación de nueva unidad con Grúa, ducto de interconexión, protección de falla de fase, portafiltro y filtro, recubrimiento con poliuretano e impermeabilización de interconexión y control de temperatura TCONT802.	\$	56,420.66	Facultad de Medicina.	21-may-15
329	14-may-15	m	329	Facultad de Agronomía.	Reposición de plantas, maceteros y remodelación de jardines de áreas del polideportivo Tigres, Incluye el suministro y establecimiento de especies florales desglosadas en presupuesto anexo, palma sica, piedra de mármol y macetas de cantera chica.	\$	43,656.00	Dirección General de Deportes.	20-may-15
333	14-may-15	m	334	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Trabajos de herrería en la facultad de Economía, los cuales incluye el recorte de 4 puertas de fierro de 0.80 x 3M, para colocar un Marco tubular de fierro tipo PTR e instalar sistema de perno enbalerado para giro de puertas.	\$	13,920.00	Facultad de Economía.	21-may-15
334	14-may-15	m	335	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro de refacciones y materiales necesarios para los trabajos de reparación de las unidades de aire acondicionado que dan servicio en las áreas de torre de Rectoría y ala Sur. Las cuales se desglosan en presupuesto anexo, tales como: oficina en 5to. piso, corredor en 10M0 piso, sala dejuntas en 6to. piso, cuarto de máquinas en 11avo piso, recursos humanos, etc.	\$	40,727.60	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	28-may-15
335	18-may-15	m	336	Benito Raymundo Elizondo Oyervides.	Aplicación de 2 manos de pintura color Sport RI Supreme) a base de arena sílica, resina y pasta colorante en canchas de basquet bol, suministro y aplicación de court patch para reparación de irregularidades y baches en superficies deportivas así como aplicación de arreglo sello sobre sellador primario para dar textura a la superficie. Trabajo realizado en la cancha polivalente de la Preparatoria No. 16.	\$	640,812.54	Escuela Preparatoria No. 16.	03-jun-15
336	18-may-15	m	330	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de Unidad de encendido para 5 circuitos el cual consta de 5 interruptores de 30 AMPS.5 contactos trifásicos de 30 AMPS. Clemas de conexión, interruptor principal de 3x125 AMPS. Caja moldeadaalojado en gabinete himmel de 50 x 60 x 25 incluyendo retiro del existente, trabajo realizado en alumbrado de vialidad en Campus Mederos.	\$	54,689.38	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	25-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
339	18-may-15	3	339	Imalaya, S.A. de C.V.	Reparación y mantenimientoss de aire acondicionado en áreas de lobby, camerinos, sala de exposiciones, sala principal lado sur y hombros del Teatro Universitario. Incluye el suministro e instalación de compresor de 15TR, relevadores, contactor arranque compresor, filtro deshidratador, cambio de empaques de cabeza de compresor de 30 TR (máquina lado Sur), y de compresor de 15 TR (camerinos). transformadores de 75 a 220 V, Banda para transmisión, tarjeta electrónica de control, control de temperatura, mteriales y mano de obra.		Teatro Universitario.	28-may-15
344	18-may-15	m	344	Carlos Adrián Perez Navarro.	Servicios de Limpieza posterior a los trabajos de remodelación y mantenimientos efectuados en los pisos I, 4 y 11 de la Torre de Rectoría. Incluye cuadrilla de 8 personas durante 5 días en horario de 7AM a 5 PM, durante período vacacional.	\$ 35,380.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	14-abr-15
348	18-may-15	m	348	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Preparación para drenaje y suministro de agua para 3 equipos libert de 30 TR que dan servicio en las instalaciones de la DGI, con tuberías de cobre ahogadas en concreto, incluye 20 M² de firme de concreto y 9 M de ranura en firme para ocultar tubería de cobre y el resanado de la misma.	\$ 32,050.80	Dirección General de Informática.	22-may-15
353	19-My-15	m	352	Suministros y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Reparación y mantenimiento a planta de emergencia Marca FG Willson de 175 KW /220 VCA, ubicada en el edificio del Centro Universitario de Salud incluye la reposición de piezas necesarias, materiales y mano de obra.	\$ 43,299.32	Centro Universitario de Salud.	22-may-15
354	19-may-15	m	343	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización doble thermotek de acrílico fibratado, con 5 años de garantía en 2,455.50 M² de losa de azotea en la Preparatoria No. 4, Linares, N.L. incluye raspado de material existente, 602 M² de empastados para corregir encharcamientos y retiro de escombro en camión de 7 M³.	\$ 448,726.86	Escuela Preparatoria No. 4	09-jun-15
355	19-may-15	m	353	Alberto SanMiguel Garza.	Establecimiento de jardín y de sistema de riego en jardíneras en área de entrada al Teatro Universitario. Incluye pasto San Agustín, arbustos, plantas florales y piedra volcánica decorativa.	\$ 38,651.20	Teatro Universitario.	26-may-15

Transparencia del Mes de Junio 2015.

ORD. REQ.	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCION	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
360	19-may-15	m	358	Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: amplicación de oficinas administrativas en el Centro de Investigación en Producción Agropecuaria. Incluye la elaboración de los planos de detalle, catálogo de conceptos y memoria de cálculo.		Centro de Investigación en Producción Agropecuaria.	19-jun-15