

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
826	30-sep-15	c	830	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Instalación de 9 equipos de aire acondicionado, red de ductos y alimentaciones eléctricas desde cuarto de tableros eléctricos en planta baja hasta tableros de distribución en azotea, para climatizar aulas, auditorio, y sala de maestros en planta baja del edificio 2 de la Preparatoria No. 1, Incluye: fabricación e instalación de ductos aislamiento de fibra de vidrio con FOIL de aluminio, difusores, rejillas de retorno, filtros metálicos y termostatos digitales; tuberías, conexiones de puntas eléctricas y de control, carga de gas, bases metálicas para su colocación, tubo PVC para drenajes, arranque y pruebas; sum. e inst. de 208 M ² de plafón fijo de tablaroca con soporte de canaleta galvanizada para aulas, sustitución de lámparas, traslado de equipos y maniobras con grúas.	\$ 811,420.00	Escuela Preparatoria No. 1.	30-oct-15
839	06-oct-15	c	843	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Remodelación de áreas de pesas, oficina deportiva, estancia y fachada del Gimnasio de la Facultad de Ciencias Químicas. Incluye Trabajos preliminares, albañilerías, instalaciones eléctricas y de iluminación; cambios de plafón, pisos y lámparas; aplanado de yeso en muros, sum. y aplicación de pintura vinílica, sum. e instalación de puertas y ventanas de aluminio, limpieza y retiro de escombros.	\$ 877,189.48	Facultad de Ciencias Químicas.	16-abr-15
851	07-oct-15	c	856	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Suministro de 1 equipo de aire acondicionado con capacidad de 5 TR, Modelo 40ERQ603A-E/25HCD360A005; 2 equipos de 4 TR, Modelo 40RQ483AE/25HCD348A005; y 3 equipos de 3TR Modelo 40ERQ363A-E/25HCD336A005, todos los equipos son Marca Carrier, tipo FAN&COIL de alta eficiencia, con calefacción HEAT PUMP y refrigerante 410A para operar a 220V/3F/60HZ; para instalarse en 10 aulas de la preparatoria Técnica Médica.	\$ 765,600.00	Escuela Preparatoria Técnica Médica.	22-oct-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
875	12-oct-15	c	880	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Trabajos de demolición de banquetas, excavación, construcción y carpeteo de nuevo retorno y clausura de antiguo retorno en Ave. Pedro de Alba en área de entrada a FIME. Incluye trazo y nivelación, corte con disco de banquetas, demolición de banquetas y de cordones de concreto por medios mecánicos y manuales, excavaciones a 75 CM de profundidad, construcción de cordón de banqueta para delimitar vuelta de concreto, construcción de firme de concreto con espesor de 15 CM acabado escobillado, empastado a base de mortero cemento arena con 3 cm de espesor, compactación de terracería existente, sum. y compactación de base caliza con 15 CM de grosor, sum. y aplicación de riego de impregnación, sum. y col. de carpeta asfáltica de 10 CM de espesor compactado por medios mecánicos y manuales, sum. y aplic. De pintura vinílica amarilla en cordones y roja en banqueta carga y acarreo y confinamiento de escombros, limpieza durante y al final de la obra.	\$ 478,161.80	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	26-oct-15
962	06-nov-11	c	968	Constructora VATTUS, S.A. de C.V.	Construcción de cimentación, firme de concreto y muros para la ampliación y remodelación de servicios sanitarios hombres y mujeres en planta baja del estadio "Chico Rivera". Incluye: plantilla de concreto, construcción de zapatas y dados, relleno y compactación con material traído de banco compactado con medios mecánicos al 95% proctor; construcción de trabes, de firme de concreto y de muros de block reforzados con varillas y relleno de concreto; limpieza del área y retiro de escombros en camión fuera de la obra.	\$ 1,056,734.20	Dirección General de Deportes.	20-Mzo-15
972	11-nov-15	c	946	Administración y Ejecución de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Construcción de 800 M ² de banquetas y la fabricación e instalación de 118 M. de rejilla metálica para tricheras de desague pluvial en el lado norte del estadio Chico Rivera. Incluye: trazo y nivelación, excavación, relleno y compactación, mejoramiento de suelo y compactación de piso, cimbrado, armado y colado de firme de concreto F'c=150 Kg/CM ² reforzado con malla electrosoldada 66/10/10 y 15 cm. De espesor.	\$ 1,000,947.53	Dirección General de Deportes.	13-abr-15

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015
TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
977	12-Nov.-15	c	981	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Construcción de cimentación para torre de observación debido a reubicación en Cerro del Municipio de Iturbide así como la fabricación e instalación de cubículos en estructura de acero con piso de madera de pino. Incluye: trazo y nivelación, excavación, relleno y compactación, concreto premezclado, acero de refuerzo, cimbra, colado de firme de concreto, construcción de banquetta, fabricación e instalación de 4 anclas armadas con piezas de acero, acarreos de materiales y equipos hasta una altura de 3,000 mts., traslados, hospedaje y viáticos por 14 días.	\$ 306,595.68	Facultad de Ciencias Físic Matemáticas.	12-dic-15