

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Abril de 2016

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVOS.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req- Siase	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO.
23	15-ene-16	m	24	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Revisión y reparación de 26 luminarias instaladas en postes de 9 metros en el estacionamiento del edificio del CIDCS. Incluye el suministro e instalación de lámpara led marca leds for less modelo rs0-70 multivoltaje, incluye desconexión y desmontaje de las existentes, adaptación, montaje y conexión así como la revisión y reparación de corto circuito en alimentación de lámparas.	\$ 234,668.00	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	30-ene-16
53	29-ene-16	m	55	Impertecho Construcciones, S.A. de C.V.	Impermeabilización de losas de azotea de edificios de Cómputo, aulas, auditorio y cafetería en la Preparatoria No. 13 con garantía de 5 años, cubriendo un área de 1,779.05 M ² . Incluye el raspado de material existente, empastados (176 M ²), impermeabilización doble con material acrílico Marca Thermotek, forrado de ductos y retiro de escombros.	\$ 314,381.87	Escuela Preparatoria No. 13	19-feb-16
54	29-ene-15	m	56	Guillermo Isaías Medina.	Empastados en losa de azotea de la Facultad de Ciencias Políticas en un área de 1,417 M ² . Incluye; retiro de material impermeabilizante existente por medios mecánicos y/o manuales con desvastado del concreto base para dejar textura y recibir empastado; trazo y nivelación de pendientes para canalizar agua pluvial hacia bajantes con muestreo a base de mortero cemento-arena y traslados de materiales: empastado cemento-arena premezclado con aditivo impermeabilizante integral, fibra integral y aditivo para unir concreto nuevo con existente con un espesor promedio de 13.5 CM; y retiro de escombros a tiro libre con acarreo verticales de 17 M y horizontales de 15 M.	\$ 1,032,631.81	Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.	6-Mzo-16
90	22-feb-16	m	93	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Modificación del mecanismo para la apertura de las cortinas metálicas de acceso y salida de vehículos en el estacionamiento subterráneo del Centro Cultural Universitario, así como el cambio de estructura de acero de PTR y de cajón de lámina negra cal. 14 que cubre al mismo. Incluye: desmontaje de cortinas metálicas con medidas de 4.60M x 3.30M, sustitución de mecanismo manual por un sistema de engranes y cadena, lubricación, candados de seguridad retiro de materiales y limpieza general.	\$ 100,920.00	Secretaría de Extensión y Cultura.	4-Mzo-2016

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Abril de 2016

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVOS.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req-S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO.
91	22-feb-16	m	94	Miguel Angel Jiménez Elizondo.	Suministro e instalación de 8 puertas de aluminio natural de la línea EURO Vent Serie 70 con cristal natural de 6 MM, en áreas de salas de juntas, coordinación de servicios WEB, coordinación de Arquitectura y diseño de la información, coordinación de soporte técnico, entre otras; ubicadas en 1er. y 2do. piso del edificio de Informática.	\$ 83,056.00	Dirección de Tecnológicas de Información.	8-Mzo-16
107	29-feb-16	m	110	Martha Liliana Chaire Mattar.	Servicios de atención de emergencia para el restablecimiento de energía eléctrica en los campus cd. Universitaria, ciencias de la salud y mederos debido a fallos en la red eléctrica derivadoa de diversas situaciones tales como: fuertes ventarrones, sobrecargas, variaciones de voltaje, derribe de postes, desprendimiento de puente en cortacircuito en clavetroncal, entre otros.	\$ 56,526.80	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	4-Mzo-16
159	09-mar-16	m	163	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Modificación del sistema de control de acceso para la Dirección de Construcción y Mantenimiento, la cual consiste en el sum. e inst. de 5 lectoras de huellas para, 720 usuarios, controlador electrónico para lectoras así comola reprogramación y carga de huellas dactilares.	\$ 35,123.64	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	23-mar-16
160	29-Mzo-2016	m	164	Miguel Angel Jiménez Elizondo	Suministro e instalación de 2 puertas dobles en aluminio natural y cristal natural de 6 mm en 2do piso y de puerta doble de la línea eurovent serie 70 y cristal filtrazol de 6mm en acceso principal al edificio de la Dirección de Tecnologías de la Inforación (DGI), así como la reposición de 4 pivotes desentrados y la instalación de 3 guardapolvos de aluminio natural en puertas del mismo edificio.	\$ 102,404.80	Dirección de Tecnologías de Información	08-abr-16
161	29-Mzo-2016	m	165	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Instalación de línea de drenaje sanitario de 8" (345 m) y 4" (21 m) en tramo que comprende desde el estadio Chico Rivera hasta el estadio Gaspar Mass.Incluye: trazo, corte con disco, demolición, excavacion, plantilla con cnc, instalación de tubos pvc estructurado, acostillado y colchón, relleno compactado, construcción de pozos de visita, reposición de banquetas y cordones, retiro de escombros y limpieza.	\$ 831,048.31	Dirección de Deportes	15-abr-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Transparencia del Mes de Abril de 2016

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y/O CORRECTIVOS.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	Req-S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO.
162	29-Mzo-16	m	166	Suministros y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Suministro de materiales necesarios para el mantenimiento a planta de emergencia de teatro uanl mederos. Incluye: Filtro de aceite, filtro de diesel, filtro de agua, 40 litros de aceite , 20 litros de anticongelante y 2 baterias de 27 placas LTH.	\$ 45,182.00	Teatro Universitario	06-abr-16