

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 Transparencia del Mes de Octubre de 2016  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
220	23-may-16	m	235	Servicios de Aire Industrial Reciclado, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento mayor a planta tratadora de aguas residuales instalada en el edificio del CIDICS. Incluye: filtros de carbón activados, mtto. De bobas de aireación y de retorno, reposición de venturi de 2", reposición de rejilla Irving de fibra de vidrio, extracción de lodos de tanque anaerobio y su disposición, mtto. geenral a válvulas, tuberías e interconexiones; limpieza mecánica y aplicación de pintura en tanque de acero.	\$ 144,768.00	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencis de la Salud.	30-jun-16
260	07-jun-16	m	278	Iluminación Total, S.A. de C.V.	Reiluminación de cancha de softbol ubicada en área Deportiva del Campus Cd. Universitaria. Incluye la fabricación de base tipo pilote con pedestal de 1M de altura con diámetro de 0.80M y 4M de profundidad a base de concreto premezclado para la instalación de poste metálico dodecagonal de 16M. de altura; excavaciones, encofrado de tuberías y registros de asbesto; cableado, canalizaciones y materiales para la alimentación eléctrica de registro existente en Estadio Gaspar Mass al poste en cancha de softbol; suministro de balastros para luminarios, Sockets Mogul y de Socket y clavijas Hubbell; mantenimiento a los superpostes de 25M existentes así como a sus luminarios tipo reflector sustituyendo los focos de 1000 W aditivos metálicos en mal estado; maniobras con grúas, retiro de escombros y materiales sobrantes productos de los trabajos realizados.	\$ 551,947.64	Dirección de Deportes.	05-jul-16
365	07-sep-16	m	400	Sierra Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de refuerzos en estructura metálica en cubo de elevador para el depto. de patología en el Hospital Universitario. Incluye: sum. e inst. de canales "C" de 8" de 17.11 KG/ML con un desarrollo de 1.96 M y de PTR'S de 3x3 blancos con un desarrollo de 1.80 M pintura anticorrosiva, andamios, maniobras, soldadura, herramienta y mano de obra.	\$ 36,076.00	Facultad de Medicina.	30-sep-16
374	22-sep-16	m	410	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Ingeniería de aire acondicionado para el proyecto: " Área de cubículos de Tutorías" en la Preparatoria No. 25. Incluye: catálogo de conceptos, planos de distribución de ductos y planos de distribución de equipos de azotea.	\$ 142,506.00	Escuela Preparatoria No. 25	14-oct-16
376	22-sep-16	m	412	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Reparación y reemplazo de partes dañadas del sistema de control de acceso en áreas de planta baja y mezzanine de segundo piso en el edificio del canal 53; así como la reposición de barrera electrónica vehicular de acceso al estacionamiento del mismo edificio y las lectoras de proximidad de largo alcance.	\$ 170,111.92	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	07-oct-16

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 Transparencia del Mes de Octubre de 2016  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
379	22-sep-16	m	415	Villasant Sistemas Avanzados de Construcción, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de línea de abastecimiento de agua en fierro galvanizado de 1 ½" en área de Campo Deportivo de la Facultad de Economía. Incluye: excavaciones, tendido de tubería, conexiones, pie derecho de tuberías, válvulas, tapado y compactado, sum. y col. de concreto para la protección de la tubería, pruebas hidrostáticas y limpieza del área de trabajo.	\$ 355,841.60	Facultad de Economía.	20-oct-16
382	22-sep-16	m	419	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Reparaciones y adecuaciones al sistema de CCTV en áreas de estacionamientos y casetas del Campus Ciencias de la Salud. Incluye: KIT trancceptor de video y voltaje, fuente de alimentación, regulador de corriente, monitor a color y obra eléctrica.	\$ 99,824.96	Dirección de Prevención y Protección Universitaria.	20-oct-16
383	22-sep-16	m	420	Productos de Acabados Milimétricos, S.A. de C.V.	Desvío de línea de drenaje de 8" y una longitud de 135 M. en área del estacionamiento de la Dirección de Deportes. Incluye: Trazo, corte de concreto, excavaciones, construcción de registros, conexiones de drenajes existentes de diversos diámetros, acostillado y colchón de CNC, relleno y compactado, reposición de banquetta de concreto y de carpeta asfáltica, retiro de escombros y limpieza final.	\$ 235,162.28	Dirección de Deportes.	28-oct-16
399	04-oct-16	m	436	Martha Liliana Chaire Mattar.	Implementación de línea subterránea para retirar conductores aéreos de 13,200 V., de la acometida a subestación tipo H en la Preparatoria No. 22. Incluye: Implementación de bancos de ductos, conductor de potencia tipo XLP cable 1/0, tubería PVC de 4" uso pesado, tubería conduit de 4", terminales termocontráctiles, registros prefabricados, conductor de cobre desnudo calibre 1/0, sistema de tierra física, aparta rayos y demás material eléctrico necesario; maniobras, desconexiones y reconexiones.	\$ 534,734.48	Escuela Preparatoria No. 22	14-oct-16
401	04-oct-16	m	438	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Trabajos de cancelería realizados en el 4to. Piso del edificio del CIDICS por adecuaciones realizadas para área del cuarto limpio. Incluye: sum. e inst. de 8 puertas de aluminio acurela hueso de la línea Eurovent Serie 7 y cristal natural de 6MM; de puerta doble de aluminio y cristal; de banca fabricada en aluminio con forro de Reynobond; de dos ventanas duovent con cristal Tintex y de murete desmontable fabricado en aluminio.	\$ 150,382.40	Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud.	04-nov-16
402	04-oct-16	m	439	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y de reparación en el Depto. De Jurídico (Abogado General) ubicado en el 4to. Piso de Torre de Rectoría. Incluye: Reposición de Loseta cerámica para muro de elevador; retiro y desmantelamientos; sustitución de marcos y puertas de madera, de cerraduras, de vidrios o marcos en área de recepción; sum. y aplicación de pintura, de acabado de piedra para detalle en área de recepción, de revestimiento en zinc; sum. e inst. de zoclo de madera, de topes de mesa, de respisas, de plafón corrido, de contactos eléctricos y de cenefa de aluminio; reparación en instalaciones hidrosanitarias, apertura y cierre de huecos en muros para la	\$ 395,022.02	Oficina del Abogado General.	04-nov-16

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 Transparencia del Mes de Octubre de 2016  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
405	04-oct-16	m	442	Martha Liliana Chaire Mattar.	Suministro e instalación de red de baja tensión para alimentar a los tableros de aire acondicionado en aulas del Instituto de Ingeniería Civil. Incluye: conductores antinflama calibre 4/0, conductores de cable desnudo cal. 6, maniobras para realizar conexiones, tableros de distribución con interruptores principales y barras de unicanal para soportar los conductores en registros prefabricados.	\$ 561,683.60	Facultad de Ingeniería Civil.	14-oct-16
406	04-oct-16	m	443	Construcciones Estructuras y Tuberías, S.A. de C.V.	Trabajos de pintura en el exterior del edificio del CIIDIT los cuales incluyen: pintado de cordones, rayas delimitando cajones, topes de vehículos, flechas de señalización, pintado de logos de discapacidad en estacionamiento, pintado de postes de alumbrado, pintado de escaleras metálicas de emergencia en lados norte y sur, pintado en soportes de cancelería, de puertas y portones metálicos, en rejillas pluviales y en tapas de registros.	\$ 315,871.89	Centro de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología.	20-oct-16
407	05-oct-16	m	444	Instalaciones Hinojosa, S.A. de C.V.	Revisión y reparación de reflectores dañados debido a la caída de piezas de mural en el edificio del CIIDIT. Incluye: demolición de concreto para extracción de porta lámparas, suministro e instalación de 6 lámparas (reflectores), Marca Ventor EURO 36 LI. Housing para lámpara (houche), resane de piso, sello con silicón, pruebas de alineación de luz; revisión y reparación de corto circuito en líneas de las lámparas con reposición de cableado dañado desde la lámpara hasta el controlador; retiro de material y limpieza del área de trabajo.	\$ 222,337.20	Centro de Innovación Investigación y Desarrollo en Ingeniería y Tecnología.	11-oct-16
409	05-oct-16	m	446	Ulises Treviño Martínez.	Impermeabilización en losa de azotea con 2 capas de poliéster y 3 capas de impermeabilizante acrílico cubriendo 2,267.50 M <sup>2</sup> en la Preparatoria Álvaro Obregón Unidad Linares. Incluye: retiro de material existente, aplicación de cemento líquido, empastados, retiro de escombros y limpieza final. Garantía 3 años.	\$ 694,463.00	Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón.	26-oct-16
410	05-oct-16	m	447	Ingeniería Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: edificio de FACPYA, FIME y Facultad de Derecho, Unidad Cadereyta Jiménez, N.L. Incluye: Elaboración de los planos de detalle, catálogo de conceptos, cuantificación y especificación de materiales y equipo, así como las memorias de cálculo correspondientes.	\$ 139,200.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	05-nov-16
413	07-oct-16	m	452	Miguel Ángel González Banda.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "Centro de Investigaciones y Transferencia de Tecnología Forestal". Incluye: elaboración de los planos de detalle, memorias de cálculo y catálogo de conceptos.	\$ 103,588.00	Facultad de Ciencias Forestales.	11-nov-16
417	07-oct-16	m	455	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Suministro e instalación de puerta de cristal templado de 12 MM con medidas de 1.03 x 2.05 M., de 17 chapas de piso para puertas de cristal templado, de chapa al Centro para puerta de cristal doble y de chapa llave botón para puerta de madera, en las instalaciones de edificio del canal 53.	\$ 86,872.40	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	21-oct-16

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 Transparencia del Mes de Octubre de 2016  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
421	07-oct-16	m	460	Construcciones y Demoliciones Modernas, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y reparaciones en áreas diversas del departamento de contraloría ubicado en el 1er. Piso de Torre de Rectoría, Incluye: acarreo, desmantelamientos y demoliciones, reposición de piso porcelanato, aplanado de yeso en muros, colocación de muro de panel de yeso, cajillos a base de panel de yeso, reposición de plafón, aplicación de pintura en muros y cielos, retiro de escombros y limpieza general.	\$ 178,551.72	Contraloría General.	21-oct-16
422	07-oct-16	m	461	Villasant Sistemas Avanzados de Construcción, S.A. de C.V.	Localización y reparación de fugas de agua así como la reparación de pileta urinal en servicios sanitarios de hombres en la Facultad de Ciencias Políticas. Incluye: sondeos para localización de fugas, demoliciones, reposición de tubería dañada, juntas guibolt 3/4", válvulas, piezas especiales, sustitución de ínodoros completos, válvulas de sensor de lavados, empastados y colocación de azulejo en muros y piso de pileta urinaria, resane de huecos y sondeos, limpieza y retiro de escombros.	\$ 87,094.66	Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública.	20-oct-16
423	07-oct-16	m	462	Guillermo Isaías Medina.	Reparación de drenaje en área de pileta en el 2do. Piso de Torre de Rectoría. Incluye: protección de muebles con plástico para evitar daños con las demoliciones en el piso inferior, desmontaje de plafón, demolición de pileta de block, retiro de 10M de ramal de drenaje sanitario de 2" y reposición del mismo con tubería de 4", construcción de pileta de block en cuarto de aseo de 10 x 20 x 40 CM. Con recubrimiento de azulejo, aplicación de pintura en muros de cuarto de aseo, reposición de plafón dañado así como el acarreo y retiro de escombros.	\$ 121,746.64	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	27-oct-16
425	07-oct-16	m	464	César González Elizondo.	Ingeniería estructural para el proyecto: "Construcción de aulas, escaleras y servicios sanitarios en la Facultad de Enfermería". Incluye: análisis y diseño de losa de azotea, losa de entrepiso y de cimentación; planos constructivos, memoria de cálculo y carta responsiva.	\$ 71,132.82	Facultad de Enfermería.	17-oct-16
426	07-oct-16	m	465	Ingeniería Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "construcción de dormitorios, área de cocina y comedor" en la Facultad de Agronomía, Campus la Ascensión. Incluye: elaboración de los planos de detalle, catálogo de conceptos y cálculos correspondientes.	\$ 132,240.00	Facultad de Agronomía.	01-nov-16
435	12-oct-16	m	474	Miguel Ángel González Banda.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: construcción de aulas y oficinas administrativas en preparatoria No. 22", Incluye: elaboración de planos de detalle, memorias de cálculo y elaboración del catálogo de conceptos.	\$ 100,688.00	Escuela Preparatoria No. 22	02-nov-16

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 Transparencia del Mes de Octubre de 2016  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
445	13-oct-16	m	487	Electro Construcciones e Iluminación, S.A. de C.V.	Mantenimiento correctivo para luminarias vialidad de Facultad de Ciencias Biológicas hasta entrada por Av. Fidel Velázquez (Lacteos) que incluyen: suministro e instalación de luminaria tipo LEDS de 90 WATTS para alumbrado público, excavación mecánica y manual de 20 x 30 CMS, demolición de concreto en banqueta con martillo eléctrico para excavación de zanja de 15 x 30 CM, de profundidad en material 1, servicio de retiro de poste existente de 9 MTS. de altura fuera de servicio, suministro e instalación de etiquetado de numeración de luminaria para identificación y elaboración de plano digitalizado en autocad.	\$ 273,985.04	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	20-oct-16
446	13-oct-16	m	482	César González Elizondo.	Ingeniería estructural del proyecto: "Centro de Estacionamiento Bicicletas, polideportivo Linares". Incluye el análisis diseño de losa de azotea (90 M <sup>2</sup> ), planos constructivos, memoria de cálculo y carta responsiva.	\$ 13,920.00	Dirección de Deportes.	20-oct-16
447	13-oct-16	m	488	Guillermo Isaías Medina.	Trabajos varios en el edificio del canal 53 que incluyen: puerta de tambor de caobilla de 6 MM de espesor, de 0.80 y 0.90 mts. de ancho y 2.13 mts. de alto, acabado laca mate color caoba. En área de ciclorama: pintura en muros, chaflán y piso a base de pintura vinilo acrílico, base agua, acabado ultra plano; placa de espuma de poliuretano acústica de 60 x 60 cms x 5.5cms; plafón registrable de 0.61 x 0.61 mts. con suspensión metálica Marca Armstrong XL7348 de 15/16", color blanco y placa modelo 1774 dune humiguard de 0.61 x 0.61 mts. Marca Armstrong . en azotea: empastado a 17 mts. de altura a base de mortero cemento-arena prop 1:4, premezclado bombeable, barandal de aluminio en escaleras fabricado con perfiles Marca Cuprum en anodizado natural, en concreto estampado existente en banqueta y pórtico de acceso: mantenimiento mayor.	\$ 910,701.94	Centro de Comunicación y Producción Audiovisual.	16-nov-16
449	13-oct-16	m	490	Herramental Nacional, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de servicio de red de datos y energía regulada que incluye: cableado UTP CAT. 5 bobina color gris y conectorización de sistema de red.	\$ 68,571.75	Tesorería General.	20-Oc-16
453	13-oct-16	m	494	Ingeniería Eléctrica Industrial JVO, S.A. de C.V.	Ingeniería de detalle del sistema eléctrico para el proyecto: "edificio de aulas, laboratorios y salones de uso múltiples en la Facultad de Ciencias Biológicas "A" incluye la elaboración de los planos de detalle, catálogo de conceptos y memorias de cálculo.	\$ 97,440.00	Facultad de Ciencias Biológicas.	04-nov-16
455	13-oct-16	m	496	Multiservicios Kapacy, S.A. de C.V.	Reparación de unidad de aire acondicionado tipo paquete de 7.5 TR en casa Universitaria de Libro. Incluye cambio de motor condensador, capacitor para motor condensador y de caja, así como la instalación de termomagnético para empotrar.	\$ 92,568.00	Dirección de Tecnologías de Información.	31-oct-16

**DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
 Transparencia del Mes de Octubre de 2016  
**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.**

ORD. SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA CUMPLIMIENTO
458	13-oct-16	m	499	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Servicios de limpieza y mantenimiento de las fuentes pasillos de los escritores, fuente de chacmol y fuente bicentenario. Incluye: limpieza de monumentos, de vaso de fuentes y de alucobond, alimentación de tuberías, revisión de sistema de bombeo y de sistema eléctrico, alineación y purgado de tuberías.	\$ 742,400.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	31-oct-16
460	14-oct-16	m	501	Servicios Comerciales Carga, S.A. de C.V.	Reparación de unidad de aire acondicionado tipo paquete con capacidad de 20 TR que da servicio en área de pasillo izquierdo del 1er Nivel en el edificio de Informática. Incluye el suministro e instalación de 2 compresores de 120,000 BTU 220V-3F-60HZ y de limpieza del sistema.	\$ 92,568.00	Dirección de Tecnologías de Información.	31-dic-16
461	14-oct-16	m	502	Carrera Controls, S.A. de C.V.	Reparaciones y reposición en los elementos que componen el CCTV en el Centro Cultural Universitario, tales como: cámara de color de alta resolución, grabador digital DVR, Monitor de alta resolución, fuente de alimentación, Transceptor-Convertidor, Incluye: materiales, mano de obra, cableado, montaje de equipos, programación y capacitación.	\$ 160,518.48	Secretaría de Extensión y Cultura.	14-nov-16