

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

Transparencia del Mes de Mayo de 2016.

TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO.
17	13-ene-16		18	Iluminación EISA, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de transformador trifásico tipo pedestal de 300 kva de operación radial y de material eléctrico para modificación de acometida en media tensión para línea media y baja tensión de subestación de 300 kva que alimenta edificio de posgrado de la facultad de ingeniería civil. Incluye: retiro de 3,000 m. de cableado thw-ls cal. 350 mcm. y 3/0 de canalización existente (8 x fase), sum. e inst. de 322 m. de cable de aluminio 350 mcm. y 3/0 para cableado desde subestación a interruptor principal de edificio (4 x fase), sum. e inst. de 290 m. de cable desnudo cal. 1/0 awg, gabinete de pulsos para alojar interruptor principal de 3 x 1200 amp., fabricación de sistema equipotencial de tierra para subestación eléctrica, botas termocontráctil, terminales, tuberías, conexiones, construcción de firme de concreto de 6.30 x 4.70 m. para la colocación de subestación y el sum. e inst. de malla rejacero de 2 m. de altura con puerta para acceso de personal y letrero de peligro.	\$ 840,208.56	Facultad de Ingeniería Civil	29-feb-16
		c						
18	13-ene-16		19	Proveedora de Climas e Instalaciones, S.A. DE C.V.	Suministro e instalación de 3 unidades de aire acondicionado marca trane para instalarse 2 equipos tipo minisplit de 1 t.r. con heat pump modelo 4mxw55412a100a / 4txk5512a1p00aa en oficinas de director y subdirector en planta baja y 1 equipo tipo minisplit de 1.5 t.r. con heat pump modelo 4mx5518a1000aa / 4txk5518a1p00aa en sala de juntas, ubicadas en nueva área de planta baja en el edificio del centro de comunicación y producción audiovisual. Incluye: instalación electromecánica de equipos, bases metálicas fijadas en muro y 6m. De tubería.	\$ 74,915.24	Centro de Comunicación y producción audiovisual	04-feb-16
		c						
27	21-ene-16		28	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Fabricación e instalación de cancel de aluminio acquarela blanco de 7.80 x 3.00 M que conforma la entrada principal (con 2 puertas batientes de 0.95 x 2.15 M y ventanas a los lados), al nuevo edificio de Auditorio y aulas de la Facultad de Artes Visuales, así como la fabricación e inst. de cancel de aluminio acquarela blanco con ventanas corredizas con medida de 7.80 x 3 M. en el primer nivel de dicho edificio. Incluye el retiro de barandal de fierro existente.	\$ 150,916.00	Facultad de Artes Visuales.	05-feb-16
		c						

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

Transparencia del Mes de Mayo de 2016.

TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES Y/O REMODELACIONES.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO.
32	22-ene-16	c	33	Bufette de Obras y Suministros, S.A. de C.V.	Reparación de corona superior de muretes de trinchera pluvial existente (792 m2) en el perímetro interior de la pista de atletismo en el Estadio Chico Rivera, para que la rejilla Irving que cubre la trinchera quede a nivel del tartán nuevo que se instalará y así evitar estancamientos de agua pluvial. Incluye: Demolición de concreto de la corona existente con cincel y martillo, retiro de los tramos deteriorados mismos que serán reparados monolíticamente a la reparación de los muretes, colocación de cimbra aparente, aplicación de adhesivo marca Sika o Fester y colocación de mortero tipo "VO Patch" o similar de alta adherencia, fraguado rápido y alta resistencia, limpieza del fondo de la trinchera, carga y acarretillado de los materiales producto de los trabajos realizados para su posterior confinamiento a tiraderos oficiales.	\$ 625,883.01	Dirección General de Deportes	14-abr-15
75	12-feb-16	c	76	Sierra Construcción y Mantenimiento, S.A. de C.V.	Finiquito del Concurso C.P. UANL. 09/2015. correspondiente a las 3 aulas, taller de computación y escaleras en planta baja y servicio sanitario en 1er. Nivel en la Preparatoria No. 20 en el Municipio de Villa de Santiago, N.L.	\$ 464,442.54	Preparatoria No. 20 Villa de Santiago, N.L.	11-sep-15
76	12-feb-16	c	77	Constructora KOSMOS, S.A. de C.V.	Finiquito del Concurso C.P. UANL-07/2015, correspondiente a la construcción de administración, tutorías, S.A.H., S.S.M. y escaleras en 1er. Nivel de edificio existente en la Preparatoria No. 15 Unidad Florida, en el Municipio de Monterrey, N.L.	\$ 206,164.38	Preparatoria No. 15 Florida.	21-sep-15
112	29-feb-16	c	75	Solución Arte en Construcción, S.A. de C.V.	Finiquito del Concurso C,P. UANL-04-2015, referente a la construcción e cancha de usos múltiples en la preparatoria No. 9	\$ 34,705.36	Preparatoria No. 9	24-oct-15
208	09-may-16	c	222	Suministros y Construcciones Versátiles, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de 4 trayectorias de fibra óptica y de 7 servicios de red para conectar los departamentos de: Tutorías, CAADI, salones 1 y 2 de TIC y sala de maestros a la red de datos de la UANL. Incluye: cableado, canalizaciones, materiales necesarios y mano de obra.	\$ 152,123.23	Preparatoria No. 25	14-jun-16