DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
TRANSPARENCIA DEL MES DE ENERO DE 2016
Trabajos de Construcción y/o Remodelación.

ORDEN SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	TRAMITE	PAGADO-PENDIENTE	Req-S iase	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO.
863	09-oct-15	c	POSIBLE TRANSP. ENE-16	TESORERIA	868	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Trabajos de remodelación de baños para hombres en el Gimnasio Cayetano Garza Incluye: desmantelamientos y demoliciones, suministro y colocación de sistema para pisos y muros en baños a base de recubrimiento autonivelante polycrete SL 100% (138.44M^2), Preparación hidrosanitaria con tubería de cobre de 1" y ½" diámetro, así como tubería de PVC de 4" y 2" de diámetro, Preparación eléctrica para iluminación y contactos, recubrimiento de porcelanato en muros MCA. Castel Mod. Palermo Beige de 60 x 60 (99.22 M^2), fluxómetro para sanitario y mingitorio MCA. Helvex Modelo FC-WX-4.8 LTS. Instalación y herrajes, puerta para sanitario y regadera en acero esmaltado MCA. Sanimodul 0.75 x 1.50 MTS. Incluye pilastra, herrajes e instalación, canalización para drenaje sanitario desde Gimnasio hasta pozo de visita a 50 MTS. de distancia, limpieza general y retiro de escombro.	$ 970,149.49	Facultad de Organización Deportiva.	16-abr-15
966	06-nov-15	c	POSIBLE TRANSP. ENE-16+	TESORERIA	971	Costructora VATTUS, S.A. de C.V.	Trabajos de obra negra en área de servicios sanitarios para hombres y mujeres en la planta baja del Estadio "Chico Rivera" Incluye: columnas, castillos, dalas, vigas, losa de concreto F´c=250Kgs/cm^2 de 25 cms de espesor aligerada con barroblock, reparación de firme de concreto F´c=200 Kgs/cm^2 de 10 cms., construcción de banca, cimentación corrida (39ML), muros de block de 15 cms x 1.20 metros de altura con varillas verticales de 3/8" cada 40 CMS. y horizontales cada 20 CMS., relleno y compactación con material traído de banco, compactado con medios mecánicos al 95% proctor, banqueta exterior reforzada con malla electrosoldada y construcción de rampa para discapacitados.	$ 975,366.67	Dirección General de Deportes.	27-Mzo-15
969	10-nov-15	c	POSIBLE TRANSP. ENE-16+	TESORERIA	974	Constructora VATTUS, S.A. de C.V.	Trabajos de zarpeo y afine de muros, empastados para nivelación de firme, suministro y colocación de sistema para pisos y muros a base de sistema autonivelante polycrete 5L con 2 mm de espesor, suministro y colocación de piso porcelanato Marca Castel Modelo Venecia en pisos y Modelo Genova en muros, suministro y colocación de zoclo, aplicación de pintura; suministro e instalación de plafón registrable Marca Eurostone Modelo Terri y de plafón registrable Marca Lainerpanel Modelo Stabyly en áreas húmedas; construcción de poyos a base de ladrillo y recubrimiento de los mismos con porcelanato. Trabajos para la aplicación y remodelación de baños de damas en planta baja del estadio "Chico Rivera".	$ 1,047,395.05	Dirección General de Deportes.	03-abr-15