

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
124	01-mar-16	m	100	Guillermo Isaías Medina.	Reparación del sistema de riego en las jardineras ubicadas en lado oriente de la plaza del Centro Cultural Universitario. Incluye; Excavaciones, retiro de tubería hidráulica y mangueras alimentadoras de aspersores, reparación de la red hidráulica existente para riego de tubería de PVC de 2" cédula 40 consistente en cambios de tramos no mayores a 1.50 M, sum. e inst. de red de riego por aspersión Marca Hunter o Similar, identificación de los circuitos eléctricos alimentadores a válvulas recableándose 3 líneas, sum. e inst. de 4 electroválvulas de 1½" Marca Hunter incluyendo su instalación eléctrica, timers controladores de válvulas y retiro de escombros fuera de las instalaciones de Colegio Civil.	\$ 109,319.56	Secretaría de Extensión y Cultura,	10-Abr-16
213	19-may-16	m	228	Imalaya, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y reparación de las unidades de aire acondicionado que dan servicio en las instalaciones del edificio de la DGPPE. Tales como: adecuación de drenajes para condensados, cambio de compresores y de protecciones eléctricas, cargas de refrigerante, reparación de sistema eléctrico, reparación de fugas, cambios de motor, evaporador; modificación de base,	\$ 259,486.37	Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos.	31-may-16
222	24-may-16	m	238	Refrisa Aire, S.A. de C.V.	Suministro de refacciones para la reparación de las manejadoras de agua helada Marca Carrier del 2do y 6to. Piaso de la Biblioteca Raúl Rangel Fráis. Incluye: chumacera 39EX40-284-R, 2 turbinas 39EZ40-284-R y 3 bandas de manejadora de agua helada.	\$ 19,836.00	Dirección de Bibliotecas.	31-may-16
225	25-may-16	m	241	Guillermo Isaías Medina Rodríguez.	Restauración de piso de concreto en área entre cajero y ala sur de Torre de Rectoría. Incluye: trazo y nivelación de piso, firme de concreto F'c=150 KG/CM ² con 20 cm de espesor, acabado antiderrapante sobre firme, drenaje pluvial a base de tubería de PVC de 3" con conexión a drenaje existente, tapa de concreto en registro de 1.20 x 1.20 MTS., y retiro de escombros fuera de las instalaciones del Campus.	\$ 281,699.42	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	30-jun-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
236	26-may-16	m	253	Miguel Ángel Jiménez Elizondo.	Mantenimiento correctivo en 10 puertas de aluminio y cristal ubicadas en la planta baja de la clínica de la DGD, así como el sum. e inst. de bisagra hidráulica de piso y el desmonte de cristal templado en área de trofeos para remplazar chapas en acero inoxidable, el mantenimiento correctivo. Incluye: desmonte y montaje de puertas, retiro de pivotes descentrados, cambio de empaques y el ajuste de puerta y chapa.	\$ 48,198.00	Dirección de Deportes.	07-jun-16
240	26-may-16	m	258	Gomtre Construcciones, S.A. de C.V.	Cambio de tubería hidráulica de 4" desde el pozo de extracción a cisterna (420 M de distancia) en las instalaciones del centro de Información de Historia Regional y Hda. San Pedro. Incluye: excavaciones, tubería, coples, válvulas globo y registros de block de 60x60x80 para válvulas con tapa de concreto.	\$ 174,853.76	Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro "Celso Gza Guajardo".	17-jun-16
245	27-may-16	m	261	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Ingeniería de aire acondicionado para el proyecto: construcción de aulas y salas polivalentes en la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Incluye catalogo de conceptos, planos de distribución de ductos y planos de azotea.	\$ 142,216.00	Facultad de Contaduría Pública y Admón.	30-jun-16
257	02-jun-16	m	275	Refrisa Aire, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de cajas de interconexión para equipos de aire acondicionado en planta baja de edificio de aulas de la Facultad de Medicina. Incluye demoliciones, elaboración de huecos, cuellos y cinta de aluminio, gruas y maniobras.	\$ 332,079.00	Facultad de Medicina.	04-jul-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
259	07-jun-16	m	277	Constructora CADA, S.A.de C.V.	cambio de trayectorias en las líneas de alimentación eléctrica que atraviesan el Estadio Chico Rivera desde la subestación al tablero general y hacia la alimentación de los climas en edificio de gradas del Estadio. Incluye: sondeos para la identificación de circuitos, excavación manual de 98m de zanja, 297m de tubería de tubo polietileno, 890m de cable de cobre cal. #2 THW 600v, 327m de cable alimentador de climas, 327m de cable alimentador de tablero general, sum. y colocación de registro primario de media tensión y el sum. e inst. de 28 conectores de compresión tipo empalme con manga termocontráctil para conectar los cables existentes.	\$ 893,502.45	Dirección de Deportes.	14-abr-15
264	07-jun-16	m	282	Arquitectura y Acabados Residenciales, S.A. de C.V.	Limpieza y restauración de la escultura "Encuentro con el saber" ubicada en jardín frente al edificio de Informática, así como de celosía de exterior por parte lateral del mismo edificio. Para escultura incluye: La limpieza por medios mecánicos a presión, resane de grietas y de áreas dañadas con pasta automotriz, pintura artística especial para exterior tipo automotriz en áreas "quemadas" conservando los colores originales y la aplicación de sellador a base de laca para proteger escultura de rayos UV y contaminantes. Para celosía Incluye: lavado a presión con medios mecánicos, lavado a detalle con desengrasantes a mano, lijado por medios mecánicos de parte frontal y lijado a mano en caras laterales.	\$ 273,238.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	28-jun-16
265	10-jun-16	m	283	Tachial, S.A. de C.V.	Adecuación e instalación de 2 carriles para fosa de salto de longitud a base de PTR de 2x6" cal. 14, con fondo anticorrosivo y pintura esmalte color blanco mate para evento de campeonato nacional en el Estadio Chico Rivera. Incluye: mantenimiento e instalación de postes para photo-finish a base de PTR, corte para alojar tablas de salto en cajón de salto de longitud.	\$ 92,800.00	Dirección de Deportes.	24-jun-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
266	10-jun-16	m	284	Rima Digital, S.A. de C.V.	Trabjos de mantenimiento de drenajes, trampas de grasa y líneas de cafeterías de DGD, FACPYA, Trabajo Social, Fime, Biología, Químicas, Ing. Civil, Arquitectura, Físico Matemáticas, Derecho y Criminología y Filosofía y Letras. Incluye la revisión física diaria de ENI CLEAN Drenaje.	\$ 91,640.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	30-jun-16
267	10-jun-16	m	285	Instalaciones y Decorados Residenciales, S.A. de C.V.	trabajos de mantenimiento y el suministro e instalación de piso en rollo de alta resistencia de 1.8 MM de espesor y 2 M. de ancho, modelo Universe en el Gimnasio Chico Rivera. Incluye la aplicación de yeso en muros, pintura vinílica en muros, cielos, pasillos y exterior; muro de tablaroca a 2 caras y limpieza del área.	\$ 391,450.12	Dirección de Deportes.	08-jul-16
268	10-jun-16	m	286	Sistemas Eléctricos y de Transmisión de Datos, S.A. de C.V.	Reubicación de fibra óptica debido a la construcción de nuevo edificio en Campus Mederos necesiándose la instalación de canalización e introducción de fibra óptica y enlaces correspondientes entre el site principal del Campus mederos y el site principal de la Facultad de Artes Escéncias.	\$ 518,703.28	Facultad de Artes Escéncias.	10-ago-16
269	10-jun-16	m	287	Imalaya, S.A. de C.V.	Sistema de protección e impermeabilización en área de instalación de chiller ubicado en losa del departamento de Endocrinología, en el Hospital Universitario. Incluye muro de durock en perímetro de la manejadora, retiro de impermeabilización existente, sellador e impermeabilización de losa con super-ply GR. de 4 MM con refuerzo de poliéster de 180 GR/M ² y garantía de 1 año, sum. e inst. de sellador e impermeabilización de pretiles y el sello de anclas, tuberías, bajantes y base de metal con alsan flashing de la marca Soprema.	\$ 186,702.00	Facultad de Medicina.	24-jun-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
271	10-jun-16	m	289	Urrutia Arquitectura y Paisajismo, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y reparaciones en áreas diversas de planta baja, primer piso, azotea, sótano y área exterior de la casa Universitaria del libro, entre los cuales se incluyen: movimientos de mobiliario, cajas y materiales; protección de pisos, muebles, puertas y ventanas; resane, lijado, pulido y pintado en puertas, marcos, muros, ventanas y columnas; zarpeo, afine, yeso en muros de sótano, reparación de grietas, reposición de duela dañada, reparación de huecos en muro y plafón de tablaroca, retiro de concreto agrietado y reposición de chaflán en perímetro exterior de edificio, retiro de escombros y limpieza final.	\$ 509,455.64	Dirección de Editorial Universitaria.	08-jul-16
273	14-jun-16	m	291	Construcciones e Impermeabilizaciones deL Mar, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y adecuaciones en área de paleobiología en Unidad "B" de la Facultad de Ciencias Biológicas, los cuales incluyen: construcción de 9 mesas para laboratorio a base de concreto y forradas con porcelanato castel; construcción de 2 mesas de trabajo con losa reforzada, 4 muretes, cubiertas con azulejo, salidas eléctricas, de agua y trampa de sedimentación; construcción de marquesinas a base de durock, sum. e inst. de alimentaciones eléctricas para 45 contactos dobles y 15 apagadores, impermeabilización en frío a base de producto termotek con garantía de 5 años cubriendo un área de 220 M ² ; desmantelamiento y reinstalación de sistema audiovisual; demoliciones en exterior así como la construcción de firmes de concreto y rampas de acceso.	\$ 280,757.40	Facultad de Ciencias Biológicas.	16-ago-16
274	14-jun-16	m	292	Confort & Confort, S.A. de C.V.	Ingeniería de aire acondicionado para el proyecto: Centro de Desarrollo profesional para la Facultad de Psicología de la UANL. Incluye: catálogo de conceptos, planos de distribución de ductos y planos de ubicación en azotea.	\$ 192,328.00	Facultad de Psicología.	14-jul-16
275	14-jun-16	m	293	ADJ Remodelaciones y Acabados, S.A. de C.V.	Mantenimiento del barandal que delimita al Campus Cd. Universitaria con la Ave. Universidad desde el estacionamiento del Estadio Universitario hasta la Ave. Nogalar, el cual consiste en lavado a base de agua a presión y sarricida e incluye: sarricida, equipo para suministro de agua, herramienta y mano de obra.	\$ 203,503.63	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	25-jul-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
276	14-jun-16	m	294	Desarrollo de Obras y Espacios, S.A. de C.V.	Adecuaciones en el área de salida de emergencia del Auditorio de la Unidad de seminarios para desviar el agua de lluvia, ampliando el área de salida y el techo de la misma para evitar contingencias. Incluye trabajos de demolición, cimentación, estructura, albañilería, acabados, instalaciones hidráulica, sanitaria y eléctrica; herrería y limpieza.	\$ 239,543.80	Dirección de Planeación y Proyectos Estratégicos.	28-jul-16
277	14-jun-16	m	295	Morales Rivera Control de Plagas, S.A. de C.V.	Aplicación de fosforo de aluminio en las 4 salas de lectura (2 en planta alta y 2 en planta baja), hemeeroteca y 2 cuartos de bodega en la "Capilla Alfonsina" Biblioteca Universitaria, para evitar la formación de microorganismos en los acervos bibliográficos. Trabajo con una garantía de 3 años a partir de la plicación del producto.	\$ 87,000.00	"capilla Alfonsina" Biblioteca Universitaria.	26-jun-16
281	14-jun-16	m	299	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y adecuaciones en servicios sanitarios para hombres en el lado norte del Gimnasio Luis E. TODD. Los cuales incluyen: desmantelamientos, demoliciones, suministro e inst. de sistema autonivelante para pisos y muros a base de recubrimiento polycrrete SL 100% solido con un espesor de 2 MM, reposición de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de iluminación, de aparatos y accesorios sanitarios, de porcelanato en pisos y muros, de puerta de acceso, retiro de escombros y limpieza.	\$ 1,021,279.25	Dirección de Deportes.	28-jul-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
285	20-jun-16	m	306	Administración y Ejecución de Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V.	Trabajos de limpieza y pintura en el polideportivo Tigres los cuales incluyen: pintura vinílica en gradería de cancha de Futbol Americano y Soccer, en perímetro de canchas de futbol y en área de Gimnasio de Arquería. Trabajos de mantenimiento en áreas deportivas diversas tales como: pintura e impermeabilización en baños junto a Estadio Chico Rivera, pintura en áreas de lanzamiento de disco y bala, limpieza y desasolve en área de rejillas del Estadio Chico Rivera, limpieza manual de la arena dentro del área de salto de longitud, demolición y reparación de registros en áreas de canchas de futbol. Trabajos de mantenimiento en área del campo "Hundido". Tales como: pintura en exterior, aumento de 60 CM de altura en muro con acabado afine en estuco en ambas caras y aplicación de pintura, retiro de escombros y limpieza final.	\$ 553,855.25	Dirección de Deportes.	14-abr-15
287	20-jun-16	m	308	Proveedora de Climas e Instalaciones, S.A. de C.V.	Instalaciones electromecánicas de equipos de aire acondicionado debido a reubicaciones en área de bodega y pinacoteca del Centro Cultural Universitario. Incluye el sum. e inst. de bandas A49 para equipos en áreas diversas y el sum. e inst. de motor evaporador para equipo tipo paquete en área de sala de exposición temporal.	\$ 30,809.60	Secretaría de Extensión y Cultural.	24-jun-16
289	20-jun-16	m	310	Construcciones y Acabados MARA, S.A. de C.V.	Reposición de porterías para campo de football americano en área deportiva de cd. Universitaria. Incluye la fabricación de instalación de 2 piezas de marcos tubulares de acero con medidas de 5.65 M de ancho x 6.10 M de altura, anclado al piso en una funda de acero de 1.20M de profundidad, con fondoanticorrosivo y pintura en acabado color verde fluorescente.	\$ 35,217.60	Dirección de Deportes.	05-jul-16
291	22-jun-16	m	312	César González Elizondo.	Ingeniería estructural para el proyecto: "ampliación de edificio de 2 niveles en l Facultad de Psicología". Incluye el análisis y diseño de las losas de azotea (715.20 M ²), de entrepiso (694.65 M ²) y de cimentación (715.20 M ²); planos constructivos, memoria de cálculo y carta responsiva.	\$ 131,549.22	Facultad de Psicología.	02-jul-16

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
 TRANSPARENCIA DEL MES DE JULIO DE 2016
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS.

ORD SIASE	FECHA ORDEN COMPRA	CONST. MANTTO	REQ. SIASE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DEPENDENCIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO
293	22-jun-16	m	314	Edificaciones y Diseños Clásicos de Monterrey, S.A. de C.V.	Trabajos de mantenimiento y de reparaciones en oficinas de Rectoría ubicada en el 8avo. Piso de Torre de Rectoría. Incluye: desmantelamientos, demoliciones, aplanado de yeso en muros, pintura en muros y en puertas de madera, reposición de luminarias, plafón y muros de tablaroca; forrado con reynobond en columnas, mantenimiento de duela, enchapado en muros de madera con aplicación de sellador transparente, retiro de escombros y limpieza.	\$ 405,505.29	Rectoría.	15-jul-16
302	28-jun-16	m	323	Proveedora y Mantenimiento Integral para Escuelas y Hospitales, S.A. de C.V.	Trabajos de poda, deshoje y limpieza de palmas ubicadas en áreas verdes, camellones, entre otras; dentro del Campus Cd. Universitaria, hasta una altura de 20 M. Incluye: Limpieza y retiro de material vegetal producto de los trabajos realizados a tiraderos oficiales, uso de grúas, equipo de seguridad, herramienta y mano de obra.	\$ 450,544.00	Dirección de Construcción y Mantenimiento.	18-jul-16